



جامعة مؤتة – الجناح العسكري

عرض سعر (اعمال ديكورية لغرفة الكاميرات)

ت	المادة	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الإجمالي
*	ملاحظات: ١. على المقاول زيارة الموقع للاطلاع على كافة الأمور على الواقع قبل تقديم عرض السعر وللاستفسار عن أي ملاحظات. ٢. يتم تقديم عينات لجميع المواد المستخدمة في الاعمال واعتمادها من قبل المهندس المشرف وبخلاف ذلك يتحمل المقاول كافة المسؤولية عن استخدام او توريد او تركيب مواد لم يتم اعتمادها حسب الأصول ويتعين عليه ازالتها خارج الجامعة وعلى نفقته الخاصة.				
١	أعمال الواح بديل الرخام+ بديل الخشب : تقديم وتركيب واجهات من الواح بديل الرخام نوع سعودي وبديل الخشب نوعية ثقيلة عالية الجودة على ان يتم تنسيق اللون مع أثاث القاعة وحسب العينة واللون والتفصيل والتصميم التي توافق عليها الوحدة صاحبة العمل مع تنفيذ اعمال ديكورية على واجهات الشاشات ويشمل السعر اعمال التثبيت والتشريك مع بعض، والزوايا وجميع الاعمال اللازمة لتهيئة الواجهات الموجودة لاستقبال الواح بيل الخشب والرخام وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وحسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.				
	أ. بديل رخام ب. بديل خشب	٢م	٣٠		
٢	تقديم وتنفيذ اعمال دهان املشن ثلاث أوجه مع وجه التأسيس على ان يكون من اجود المصانع المحلية مثل جوتن او ديوكس وان يكون التشطيب فاينل اكشل والسعر يشمل اعمال الحف والمعجنة سكين عدد ٢ وحسب اللون والعينة التي يوافق عليها المهندس المشرف وكل ما يلزم لإتمام العمل على اكمل وجه حسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. شاملا العمل تقديم وتنفيذ دهان لذرقات الخزانة الخشب عدد ٤ ذرقات على ان يكون الدهان المستخدم مناسب لمثل هذه الاعمال .	٢م	١٥		
٣	الاعمال الكهربائية : تقديم وتركيب لوحة قواطع ٣ فاز (١٨ قاطع) نوع ABB ٩ قواطع فرعية ٣٢ امبير و ٩ قواطع فرعية ٢٠ امبير مع قاطع رئيسي ١٠٠ امبير مع تقديم وتمديد كيبل ٤*١٠مم من اقرب لوحة رئيسية على أن تكون جميع التمديدات داخلية وحسب ما يتطلبه المهندس المشرف. تقديم وتركيب مفتاح مفرد (MK) ماليزي عدد (2) تقديم وتركيب ابريز مفرد (MK) ماليزي عدد (10) تقديم وتركيب ابريز مزدوج (MK) ماليزي عدد (2) تقديم وتركيب وتشغيل انارة بروفايل ليد عرض لا يقل عن ١,٥سم على الواجهات الديكورية حسب التصميم الذي يتم الموافقة عليه بطول تقريبي ١٠ متر طولي شاملا السعر جميع ما يلزم من حفر داخل الجدار لمسار الاسلاك والتمديدات والتأسيس والتوصيل من اسلاك ٢,٥ ملم ٢ للانارة واسلاك ٤ ملم للاباريز والعلب والمواسير والاكواع pvc وتوصيلها وشبكها مع الوحات الكهربائية على ان تكون جميع التمديدات الكهربائية للانارة والكاميرات والشاشات داخل الجدار والقصورة والمعجونة والحف والدهان وكل ما يلزم لإتمام العمل على اكمل وجه حسب المواصفات الفنية وفك جميع التمديدات القديمة وتسليمها للوحدة صاحبة العمل .	بالمقطوع			

٤	توريد وتركيب وتشغيل وحدات انارة قدرة لا تقل عن ٤٠ واط قياس (٦٠*٦٠) سم IP20 ودرجة اللون لا تقل عن (٥٥٠٠ KV) داخلي وحسب العينة التي توافق عليها الوحدة صاحبة العمل والسعر يشمل كافة الاعمال والتوريدات والمواد اللازمة من مواسير PVC وأسلاك (٢,٥) ملم منشأ أردني وعلب لوب مثبتة بالسقف شاملا السعر إزالة وحدات الانارة القديمة وتسليمها للوحدة صاحبة العمل وجميع ما يلزم لاتمام العمل على اكمل وجه حسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤		
٥	إعادة تمديد وتوصيل وتنظيم الاسلاك والكوابل داخل الكبينة اعلى الجدار ونقل جميع الأجهزة لكبينة واحدة على ان تكون جميع التمديدات والتوصيلات بالمسارات المخصصة لها داخل الكبينة وبالطريقة المناسبة (ترتيبها وتنظيمها) وحسب متطلبات صاحب العمل شاملا السعر إعادة التوصيل والتشغيل لجميع الأجهزة وفك الكبينة فوق الشباك وتسليمها للوحدة صاحبة العمل وجميع ما يلزم لاتمام العمل على اكمل وجه وحسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	بالمقطوع			
٦	فك وأعادة تشغيل شاشات الكاميرات عدد ٧ شاشات على الواجهات الديكورية ويشمل العمل جميع أعمال التأسيس والتمديد لجميع التوصيلات داخل الجدار وجميع القطع اللازمة للتوصيل وقواعد التثبيت وجميع لوازم التركيب التثبيت وكل ما يلزم لاتمام العمل على اكمل وجه وحسب تعليمات المهندس المشرف.	بالمقطوع			
٧	تقديم وتركيب واجهة قياس (٢٠,٤*١,٤)م من الواح الاسمنت بورد سماكة ٩ ملم وتثبيتها باستخدام تيوبات حديد قياس ٦ سم*٣ سم سماكة ١,٥ ملم كل ٨٠ سم والسعر يشمل اعمال التثبيت والمعجونة والحف والدهان وكل ما يلزم لاتمام العمل على اكمل وجه وحسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف بند اختياري (يكون تنفيذه وفقا لتقدير صاحب العمل وحاجته، ولا يحق للمقاول بالمطالبة بأي فروقات مالية او تعويضات من أي نوع في حال لم يتم تنفيذ البند)	٢ م	٦		
٨	تقديم وتركيب برادي رول بلاك اوت تركي قياس ١,٨٥*١,٦٥م مقاومة للغبار والاسواخ ويمكن تشغيلها بنظام السحب اليدوي واللون حسب العينة التي يوافق عليها الوحدة صاحبة العمل شاملا السعر وكل ما يلزم لاتمام العمل .	عدد	١		
المجموع الاجمالي					

ملاحظات :

- يكون اخر موعد لتسليم العروض يوم الاربعاء تاريخ ٢٠٢٦/٩/٢ قبل الساعة الثانية عشر ظهرا .
- يجب تقديم العرض بالظرف المختوم.
- تقديم كفالة حسن تنفيذ او شيك مصدق كحسن تنفيذ بنسبة ١٠% من قيمة الإحالة في حالة تمت الإحالة .
- يتحمل المتعهد كافة المسؤولية على أي اضرار في موقع العمل سواء كانت اعمال إنشائية او مدنية او كهربائية او ميكانيكية وعلية تصويب الأوضاع.
- تقديم صورة عن السجل التجاري ورخصة مهن وبراءة ذمه ضريبية شريطة ان يكون المتعهد مشترك بنظام الفوترة الالكتروني .
- عرض الأسعار المقدم من المناقص جزء لا يتجزأ من قرار الإحالة .
- تدفع الطوابع القانونية واية رسوم تترتب على قرار الإحالة خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالاحالة .
- تقديم الأسعار شاملة كافة الرسوم والضرائب.
- يحق للجامعة / الجناح العسكري بإلغاء العطاء دون ذكر الأسباب
- يحق للجامعة / الجناح العسكري باستبعاد أي عرض غير مستوف لشروط دعوة العطاء.
- تكون الأسعار بالدينار الأردني والجامعة/ الجناح العسكري غير ملتزم بإحالة العطاء على مقدم اقل الأسعار .
- يرجى التأكد من الأسعار الإفرادي والإجمالي والمجموع النهائي لعرض السعر قبل تقديمه.
- تكون زيارة الموقع يوم الاحد تاريخ ٢٠٢٦/٨/٣٠ الساعة العاشرة صباحا وكل من يستتف عن الزيارة سيتحمل كافة المسؤولية المترتبة لعدم زيارة.
- موقع العمل جامعة مؤتة – الجناح العسكري.
- يرجى وضع رقم الهاتف في حال وجود غموض أو عدم وضوح في عرض السعر.