

عرض سعر

ت	المادة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الإجمالي	الملاحظات
١	-	١٠٠ م ^٢			تقديم وتركيب الواح جبسيوم بورد والعمل يشمل الدهان ومعجونة الفلر وكل ما يلزم لانجاز العمل كاملاً وحسب تعليمات المهندس المشرف وذلك للواجهات التي يتم تحديدها لاحقاً قبل البدء بالعمل
٢	-	٦٠ متر طولي			تقديم وتركيب الواح جبسيوم بورد للانارة المخفية للجدران وبوكسات مواسير البويلر والكهرباء وايضا يلزم وضع البوكسات بما يتناسب مع الشكل العام ويشمل السعر الدهان ومعجونة الفلر وكل ما يلزم لانجاز العمل كاملاً وحسب تعليمات المهندس المشرف
٣	-	١٨ م ^٢			تقديم وتركيب الواح اسمنت بورد والعمل يشمل قواطع الحديد (٤*٨ سم) والدهان وكل ما يلزم لانجاز العمل كاملاً وحسب تعليمات المهندس المشرف (وذلك للبوذية داخل صالون التلاميذ)
٤	-	١٨٥ م ^٢			تقديم وتركيب اسقف صناعية (اسقف مستعارة) سعودي قياس (٦٠ * ٦٠) سم سماكة لا تقل عن ٨ ملم مقاومة للرطوبة حسب النقشة وشكل البروز الذي توافق عليه الوحدة صاحبة العمل شاملاً العمل نظام التعليق الخاص به الحملات والفواصل والمرابط بالعقدات باسلاك مجلفنة قطر ٣ ملم على مسافات لا تقل عن ٨٠ سم مثبت بالسقف وجميع ما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه وحسب تعليمات المهندس المشرف
٥	-	عدد ٥٠ وحدة انارة			توريد وتركيب وحدات انارة كاملة نوع LED ٤٨ وط قياس (٦٠ * ٦٠) سم من النوع الذي يركب في السقف المستعار وحسب العينة التي يوافق عليها الوحدة صاحبة العمل والسعر يشمل كافة الاعمال والمواد اللازمة من مواسير واسلاك ٣ * ٢.٥ (ملم ٢ منشأ اردني والعلب والقواطع والمفاتيح والسعر يشمل إزالة وحدات الانارة القديمة وتسليمها للوحدة صاحبة العمل) (وحدة انارة نوع LEMAR)
٦	-	١٣٠ م ^٢			تقديم وتركيب بلاط بورسلان (٤٠ * ٤٠) سم سماكة لا تقل عن ٨ ملم للارضيات حسب اللون والعينة التي توافق عليها الوحدة صاحبة العمل مع استعمال Spacer والتركيب والتنظيف وحسب المواصفات الفنية واستخدام لاصق للتركيب السعر يشمل البانيل من نفس نوع البلاط ارتفاع ١٠ سم وكل ما يلزم لاتمام العمل وحسب تعليمات المهندس المشرف
٧	-	عدد ٩ كاونترات			تقديم وتركيب كاونترات خشب HDF ملبس PVC محرف من نفس لون العينة سماكة لا تقل عن ١٨ ملم قياس الكاونتر (١.٢٠ * ٤.٠) (بار تفاع ٨٠ سم على ان تحتوي على درج عدد ٣ وذرفتين (خزائن) عدد ٢ ويتم وضع قطعة سكويرت قياس (١.٢٠ * ٤.٠) فوق الكاونتر ويشمل السعر جميع ما يلزم لاتمام العمل على اكمل وجه وحسب العينة واللون والتفصيلة التي يوافق عليها الوحدة صاحبة العمل - يتم التأسيس للكاونترات قبل البدء باعمال الجبسيوم بورد - يتم تقديم وتركيب مرايا سعودي قياس (١.٠ * ٠.٨٠) م بسماكة لا تقل عن ٦ ملم امام كل كاونتر ويشمل السعر تثبيتها وتقديم انارة بروفييل حول المرايا

			عدد ٣ مرايا	<ul style="list-style-type: none"> - تقديم وتركيب مرايا للجدران سعودي قياس ١.٣٠ * ٠.٨٠ * سماكة لا تقل عن ٦ ملم في الواجهات التي يختارها صاحب العمل - يشمل السعر إزالة الكاونترات والمرايا القديمة وتسليمها للوحدة صاحبة العمل 	
			٢م ١٠٠	<ul style="list-style-type: none"> - تقديم واجهات من الواح بديل الرخام وبديل الخشب على ان يتم تنسيق اللون مع الكاونترات وحسب العينة واللون والتفصيلة التي يوافق عليها الوحدة صاحبة العمل ويشمل السعر اعمال التثبيت والتشريك مع بعض وكل ما يلزم لاتمام العمل على اكمل وجه وحسب تعليمات المهندس المشرف 	٨
			بالمقطوع	<ul style="list-style-type: none"> - اعمال الكهرباء - تقديم وتركيب وتشغيل اباريز كهربائية امام الكاونترات على ان يحتوي الكاونتر على ٤ اباريز ويشمل السعر جميع ما يلزم للتواصل من اسلاك وعلب وكل ما يلزم لاتمام العمل - تقديم وتركيب وتشغيل حبل اضاءة ليد (إنارة مخفية) يتم التأسيس لها حول بوكسات الجبسوم بورد وبديل الرخام وبديل الخشب وحسب تعليمات المهندس المشرف 	٩
			٢م ١٧٥	<ul style="list-style-type: none"> - الدهان - تقديم وعمل دهان فينيل سلك ثلاثة وجوه عدا وجه التأسيس مع المعجونة الكاملة والسعر يشمل الحف وكل ما يلزم لاتمام العمل على اكمل وجه وحسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (وذلك للواجهات التي يتم تحديدها لاحقاً) 	١٠
			٢م ٢١ ١٥ متر طولي	<ul style="list-style-type: none"> - درج قيادة الكلية - تقديم وتركيب رخام ايطالي مشطوف الحواف سماكة ٣ سم وذلك للدعسات والمرايا والبائيل وبسطات الدرج ويشمل السعر جميع ما يلزم لاتمام العمل على ان يكون البائيل هندسي ضمن القياسات الموجودة وحسب اللون والعينة التي توافق عليها الوحدة صاحبة العمل وحسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف - الدعسات والمرايا والبسطات - بنيل هندسي للدراج والبسطات - يشمل السعر إزالة الدربزين القديم وتسليمها للوحدة صاحبة العمل . <p style="text-align: center;">الدرج</p>	١١
			٢م ٥٠.٥	<ul style="list-style-type: none"> - تقديم وتركيب الواح اسمنت بورد والعمل يشمل قواطع الحديد والدهان وكل ما يلزم لاتجاز العمل كاملاً وحسب تعليمات المهندس المشرف (وذلك للمنطقة اسفل الدرج) - يشمل السعر عمل فتحة انشائه (١.٥ * ٠.٥) وذلك لصيانة خلف الصورة الموجودة يشمل العمل قصارة الفتحة والدهان وباريس اسمنت بورد 	١٢
			٢٠ متر طولي ١٥ متر طولي	<ul style="list-style-type: none"> - تقديم وتركيب دربزين من مواسير ستانلس ستيل قطر ٢ انش سكوريت مغش بواسطة الرمل سماكة ١ سم وحسب التفصيلة التي توافق عليها الوحدة صاحبة العمل ويشمل السعر مرابط الستانلس وغطاء ستانلس وكل ما يلزم لاتجاز العمل حسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف - مقابض مع سكرت - مقابض على الجدار 	١٣

المجموع الكلي

ملاحظات :

- يرجى ختم عرض السعر وتعبئة التاريخ .
- يجب تقديم العرض بالظرف المختوم.
- يرجى عدم الشطب التعديل على نموذج عرض السعر .
- يرجى التأكد من الأسعار الإفرادي والإجمالي والمجموع النهائي لعرض السعر قبل تقديمه .
- في حال الشطب أو التعديل على السعر يرجى الختم فوق التعديل.
- العطاء معفي من الضريبة.
- تكون زيارة الموقع يوم الثلاثاء ٢٠٢٤/٣/١٩ الساعة العاشرة صباحا ويعتبر من مسؤولية المقاول زيارة الموقع والتعرف على طبيعة الأعمال وكل من يستنكف عن الزيارة سيتحمل كافة المسؤولية المترتبة لعدم زيارة الموقع .
- موقع العمل جامعة مؤتة – الجناح العسكري.
- آخر موعد لتسليم العروض يوم الاربعاء ٢٠٢٤/٣/٢٠ الساعة العاشرة صباحا .
- يرجى وضع رقم الهاتف في حال وجود غموض أو عدم وضوح في عرض السعر .
- يرجى تقديم صورة عن السجل التجاري ورخصة مهن وبراءة ذمه ضريبية.
- يحق لصاحب العمل بزيادة نسبة ٢٥% من قيمة العرض الاجمالي
- تقديم صورة عن رخصة المهن والسجل التجاري وبراءة ذمة ضريبية مع عرض السعر

تاريخ العرض:- / / ٢٠٢٤

الختم:-