جامعة مؤتة – الجناح العسكري

عرض سعر (<u>اعمال تركيب احرف نافرة</u>)

ت	المادة	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الإجمالي
*	**<u>ملاحظات:</u>** **١.على المقاول زيارة الموقع للاطلاع على كافة الأمورعلى الواقع قبل تقديم عرض السعر وللاستفسار عن أي ملاحظات.** **٢. يتم تقديم عينات لجميع المواد المستخدمة في الاعمال واعتمادها من قبل المهندس المشرف وبخلاف ذلك يتحمل المقاول كافة المسؤولية عن استخدام او توريد او تركيب مواد لم يتم اعتمادها حسب الأصول ويتعين عليه ازالتها خارج الجامعة وعلى نفقته الخاصة .**				
١	تقديم وتوريد وتركيب مسميات تعريفية باستخدام الاحرف النافرة من الفوم سماكة ٢٠ملم ضغط ٥٥ وطبقة من الالكابوند سماكة٤ ملم عبارة عن (٠,٤ ملم طبقة علوية من الالمنيوم + ٣,٣ ملم من الربر +٠,٣ ملم طبقة سفلية من الالمنيوم) على ان يكون طلاء الاحرف باللون الأسود نوع (PVDF)، وحسب نوع الخط الذي يتم اعتماده من الوحدة صاحبة العمل،بحيث لا يقل ارتفاع المسميات عن ٤٠ سم وان يتناسب عرض الاحرف مع ارتفاعها وتتناسب مع ابعاد الواجهة ويشمل السعر جميع لوازم التثبيت بحيث يكون التثبيت بواسطة براغي للفوم سماكة ٧ سم وتثبيت ولصق الالكابوند فوق الفوم باستخدام سيلكون اوربي مقاوم للعوامل الجوية ومقاوم للتعفن وجميع ما يلزم لاتمام العمل على اكمل وجه وحسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . وذلك للمواقع والمسميات التالية : ١. المتحف . ٢. الصالة الرياضية عدد ٢. ٣. مستودعات الذخيرة . ٤. مستودعات الأسلحة . ٥. قاعة شهداء مؤتة. ٦. السرية الأولى عدد ٤. ٧. السرية الثانية عدد ٤. ٨. السرية الثالثة عدد ٤. ٩. قيادة سرية الدفاع والتطبيق . ١٠. المفرزة الفنية . ١١. المجمع الإداري . ١٢. نادي الافراد . ١٣. نادي ضباط الصف . ١٤. جناح الضباط (١). ١٥. جناح الضباط (٢). ١٦. جناح الضباط (٣). ١٧. مبنى المدربين . ١٨. منامات ضباط الصف . ١٩. قاعات التدريس (أ). ٢٠. قاعات التدريس (ب). ٢١. قاعات التدريس (جـ).	**المتر الطولي**	**٦٥**		

	٢٢. قاعات التدريس (د). ٢٣. قاعات التدريس (هـ). ٢٤. قاعات الطاولة الرملية . ٢٥. عمادة الشؤون الأكاديمية. ٢٦ . غرفة الكاميرات . ٢٧. منام التلاميذ/١. ٢٨ . منام التلاميذ/٢ .				
٢	توريد وتركيب فلكس كوري غير مضاء حبر انجليزي بكفاله اربع سنوات طباعه، حسب التصميم والعبارات التي يحددها الوحده صاحبه العمل شاملا السعر تركيب اللوحة على الهيكل المعدني وجميع ما يلزم لاتمام العمل على اكمل وجه وحسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . ملاحظة : القياس على ارض الواقع .	م٢	١٦		
	المجـــموع الاجمالـــــــــي				

ملاحظات :

- يكون اخر موعد لتسليم العروض يوم الاثنين تاريخ ٢٠٢٦/١١/١٧ قبل الساعة الثانية عشر ظهرا .
- يجب تقديم العرض بالظرف المختوم وتسليمها للجناح العسكري .
- تقديم كفالة حسن تنفيذ او شيك مصدق كحسن تنفيذ بنسبة ١٠% من قيمة الإحالة في حالة تمت الإحالة .
- يتحمل المتعهد كافة المسؤولية على أي اضرار في موقع العمل سواء كانت اعمال إنشائية او مدنية او كهربائية او ميكانيكية وعلية تصويب الأوضاع .
- تقديم صورة عن السجل التجاري ورخصة مهن وبراءة ذمه ضريبية شريطة ان يكون المتعهد مشترك بنظام الفوترة الالكتروني .
- عرض الأسعار المقدم من المناقص جزء لا يتجزأ من قرار الإحالة .
- تدفع الطوابع القانونية واية رسوم تترتب على قرار الإحالة خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالاحالة .
- تقديم الأسعار شاملة كافة الرسوم والضرائب.
- يحق للجامعة / الجناح العسكري بإلغاء العطاء دون ذكر الأسباب
- يحق للجامعة / الجناح العسكري باستبعاد أي عرض غير مستوف لشروط دعوة العطاء.
- تكون الأسعار بالدينار الأردني والجامعة/ الجناح العسكري غير ملتزم بإحالة العطاء على مقدم اقل الأسعار .
- يرجى التأكد من الأسعار الإفرادي والإجمالي والمجموع النهائي لعرض السعر قبل تقديمه.
- تكون زيارة الموقع يوم الاحد تاريخ ٢٠٢٦/١١/١٥ الساعة العاشرة صباحا وكل من يستنكف عن الزيارة سيتحمل كافة المسؤولية المترتبة لعدم زيارة.
- موقع العمل جامعة مؤتة – الجناح العسكري.
- يرجى وضع رقم الهاتف في حال وجود غموض أو عدم وضوح في عرض السعر.

الختـــــــم:- تاريخ العرض:- / / ٢٠٢٦